

TEST SYNCRONY LOGIC

A macchina spenta, si premono i tasti caffè e vapore e tenendoli premuti si accende la macchina. La macchina ora è in modo test.

Per verificare le funzioni della macchina procedere nel seguente modo:

- 1) Pomello regolazione erogazione caffè in posizione MIN; premendo il tasto caffè si verifica la funzionalità della pompa, tenendo premuto il tasto vapore si aziona il motoriduttore che deve compiere il suo ciclo in circa 6 sec. Quando il ciclo è terminato si accende la spia di pronto macchina.
- 2) Pomello regolazione erogazione caffè in posizione MED; premendo il tasto caffè si verifica che l'elemento riscaldante funzioni (verificare con amperometro). Premendo il tasto vapore si aziona il motoriduttore che deve compiere il ciclo inverso al precedente in circa 6 sec.
- 3) Pomello regolazione erogazione caffè in posizione MAX; tenendo premuto il tasto vapore si fa partire il macinacaffè, si verifica il tempo di macinatura che deve essere non superiore a 10 sec. quando la dose è pronta si accende la spia del tasto vapore e si ferma il macinacaffè. Premendo il tasto caffè si aziona il dosatore. Aprendo il rubinetto si verifica la funzionalità del microinterruttore acqua che quando è azionato fa accendere la luce del tasto vapore.
- 4) Spegner la macchina e procedere alla pulizia.